

## Melding om arbeid

Dato: **05.07.16**

<b>HVA SKAL SKJE?</b>	Oppstart spuntarbeider ved PET-senteret Radiofarmakaproduksjon
<b>NÅR SKJER DET?</b>	Fra 18. juli – 08. August. Sannsynligheten er til stede for at perioden kan bli kortere
<b>HVOR SKJER DET?</b>	St Olavs Hospital, i området mellom PET-senteret og Gastrosenterets Nord- og Midtfløy, langs Ragnhildsgate
<b>HVEM BERØRES?</b>	Gang-, sykkel- og biltrafikk i området. Omkringliggende avdelinger og naboeiendommer
<b>ANSVARLIG ENTREPRENØR</b>	Grunnentreprenør Søbstad AS Se vedlagte liste vedr. kontaktpersoner
<b>ANSVARLIG I SYKEHUSBYGG</b>	Se vedlagte liste vedr. kontaktpersoner
<b>KONTAKTPERSON AT DRIFT / ST. OLAV EIENDOM</b>	Otto Koch, tlf. 979 83 332 Paul Drangslund, tlf. 975 24 801, Åge Lien, tlf 995 53 990

### Ulemper som kan ventes

Som en del av byggeprosjektet må det spuntet mot Ragnhildsgate og inntil fasaden på Gastrosenterets Nordfløy. Dette vil medføre støy og rystelser til omgivelsene.

Rammene for støyende arbeid reguleres av «Retningslinjer for støy i arealplanlegging (T1442/2012)».

Det støyende arbeide vil foregå på hverdager, mellom kl. 08:00 og 17:00, med 1 time pause midt på dagen fra 11:30 til 12:30.

Prognose for støybildet er under utarbeiding og vil bli gitt tilgang til på forespørsel.

Det vil bli utført og dokumentert støymålinger og rystelsesmålinger på definerte punkter i løpet av spunteperioden. Det vil bli gitt tilgang på målingene på forespørsel.

Tiltak for å redusere ulemper:

- Hydraulisk pressing av spunt – «stille spunting» er vurdert og funnet uhensiktsmessig ut fra erfaringer med grunnforholdene. Det er valgt å benytte vibrospunt fremfor slagspunt da dette vurderes til å være mer skånsomt.
- ROS-analyse er gjennomført opp mot sykehusets drift. Tiltak fra denne er implementert i planlegging og gjennomføring av prosjektet.
- Det er gjennomført informasjonsmøte med de som er naboer iht definisjonene for nabovarsel.
- Det er gjennomført tilstandskontroller på de nærmeste naboeiendommene før spuntearbeidene starter. Disse vil bli supplert med rystelsesmålinger underveis.
- Byggherren kan tilby alternativt oppholdssted for dem som blir berørt av støy ut over grenseverdiene iht Retningslinjer for støy i arealplanlegging (T1442/2012).

### Mer om byggearbeidet

St. Olavs Hospital vil bygge opp et eget anlegg for produksjon av radiokjemiske stoffer til bruk ved avbildning i PET-maskiner.

Søbstad AS er kontrahert som utførende entreprenør på grunnarbeider, og vil starte med spuntearbeider 18. juli 2016. Prosjektets varighet totalt er fram til desember 2017. Bygg- og tekniske entrepriser blir kontrahert i løpet av høsten og oppstart betongarbeider er planlagt 15. oktober. Arbeidsvarsel for etterfølgende arbeider vil bli sendt ut.

# Sykehusbygg informerer

Kontaktpersoner  
i sommerferien:

	Ukenummer					
Kontaktperson	27	28	29	30	31	32
Jonny Santi	Ferie	Tilstede	Kontaktperson K201	Kontaktperson K201	Kontaktperson K201	Ferie
Arild Mathisen	Tilstede	Ferie	Ferie	Ferie	Tilstede	Tilstede
Svein Wiggen	Kontaktperson K201	Kontaktperson K201	Ferie	Ferie	Ferie	Kontaktperson K201
Enoch By	Tilstede	Tilstede	Ferie	Ferie	Tilstede	Tilstede
Sindre Barland			Tilstede	Tilstede		

Kontaktinformasjon:

Sykehusbygg:

Jonny Santi

Epost: [jsa@hrprosjekt.no](mailto:jsa@hrprosjekt.no)

Tlf: 95773507

Svein Wiggen

Epost: [Svein.Wiggen@sykehusbygg.no](mailto:Svein.Wiggen@sykehusbygg.no)

Tlf: 97676100

Arild Mathisen

Epost: [arild.mathisen@sykehusbygg.no](mailto:arild.mathisen@sykehusbygg.no)

Tlf: 47752696

Søbstad AS:

Enoch By

Epost: [enoch.by@sobstad.no](mailto:enoch.by@sobstad.no)

Tlf: 97649899

Sindre Barland

Epost: [sindre.barland@sobstad.no](mailto:sindre.barland@sobstad.no)

Tlf: 99441318

Uke 29: Andreas Oppheim Andersen tlf 402 32 604

Uke 30: Karl Ove Krokum tlf 958 32 518

Sykehusbyggs krisetelefon: 951 43 000